



*DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A.  
DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.*

*PAC  
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  
A – MANUAL DE ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN EN OBRA*

*GERENCIA DE INGENIERÍA*

*ÁREA  
GESTIÓN DE LA CALIDAD*

Versión 0  
20/03/17



**PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD**

**A –ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN EN OBRA  
A9- Recomposición del Terreno**

**HISTORIA DE REVISIONES**

<b>Revisión</b>	<b>Descripción</b>	<b>Fecha</b>
0	Versión Inicial.	20/03/2017

---

Distribuidora de Gas del Centro S.A. - Distribuidora de Gas Cuyana S.A.

Estado		Fecha última revisión
Aprobado		20/03/2017



**PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD**

**A –ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN EN OBRA  
A9- Recomposición del Terreno**

**TABLA DE CONTENIDO**

**Página**

<b>1. OBJETO .....</b>	<b>4</b>
<b>2. ALCANCE.....</b>	<b>4</b>
<b>3. DESARROLLO .....</b>	<b>4</b>
<b>4. REGISTROS .....</b>	<b>5</b>

---

Distribuidora de Gas del Centro S.A. - Distribuidora de Gas Cuyana S.A.

Estado		Fecha última revisión
Aprobado		20/03/2017



## PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

### A –ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN EN OBRA A9- Recomposición del Terreno

#### 1. OBJETO

Dar pautas generales para efectuar las tareas de limpieza y recomposición de la zona afectada por la ejecución de la obra.

#### 2. ALCANCE

Las tareas de recomposición del terreno en las obras de construcción de líneas de transmisión y líneas de distribución.

#### 3. DESARROLLO

Una vez finalizadas las tareas de obra, la contratista tomará cuidado de efectuar la limpieza total de la misma y de reparar los desperfectos que hubiese ocasionado, directa o indirectamente (árboles, columnas, alambrados, etc.).

La contratista deberá:

- Comenzar las tareas de limpieza inmediatamente después del relleno de las zanjas.
- Remover todos los residuos y los escombros asociados con la construcción y arrojarlos en lugares dispuestos a tal efecto.
- Restaurar las pendientes o taludes naturales, al igual que los drenajes naturales encauzando las aguas a su cauce original.
- Remover la estiba de ramas de todos los lugares donde sea probable que se perturbe el drenaje.
- Cerrar todos los caminos que se hayan abierto dejándose el sitio en condiciones lo más aproximadas a las originales. Restaurar alambrados, tranqueras, guardaganados, caminos laterales, salidas, acequias, cercos, veredas, pavimento, canteros o cualquier otra obra que haya sido afectada durante la construcción.
- Realizar tareas tendientes a evitar alteraciones en el nivel del suelo, reponiéndose el suelo que haya sido removido.
- Para facilitar el futuro mantenimiento de la cañería deberá dejarse la pista despejada de cualquier obstáculo, incluidos rocas, troncos, zanjas transversales, etc, pero induciéndose la revegetación sobre la franja de servidumbre.
- Remover las construcciones en los cruces de cursos de agua que se hayan realizado.
- Recolectar todo desecho de combustible, grasas, aceites en general, y darle destino final.

Todos los elementos o cosas que hubiesen sido afectados con motivo de la ejecución de los trabajos, se restituirán a su condición original a entera satisfacción de la inspección de obra y de las autoridades nacionales, provinciales y municipales, o de quien haya otorgado el permiso correspondiente.

#### Modalidad de la inspección Técnica

Distribuidora de Gas del Centro S.A. - Distribuidora de Gas Cuyana S.A.

Estado		Fecha última revisión
Aprobado		20/03/2017



## PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

### A –ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN EN OBRA A9- Recomposición del Terreno

La inspección de obras deberá controlar:

- Cumplimiento con las pautas de este instructivo.
- Cumplimiento con las medidas de seguridad.
- Cumplimiento de disposiciones ambientales.

La metodología de inspección consistirá en la obtención de evidencias del cumplimiento con los requisitos mediante muestreos, sondeos e inspecciones aleatorias.

#### 4. REGISTROS

La contratista deberá presentar a la inspección las Actas de recepciones provisionales de los entes nacionales, provinciales y municipales intervinientes.

En caso de terrenos privados, la contratista deberá presentar una nota de conformidad del propietario, en cuanto al estado final de la recomposición del terreno afectado.

A requisito de la inspección, la contratista tomará fotografías para registrar las condiciones finales del terreno.

---

Distribuidora de Gas del Centro S.A. - Distribuidora de Gas Cuyana S.A.

Estado		Fecha última revisión
Aprobado		20/03/2017