Informe Técnico de Simulaciones

Fecha: 10/9/2026
Draco: 5209/2026
Lyra: 38499
Vigencia: 12 meses

Datos generales de la obra

◦ Nombre del establecimiento	Tiranti S.R.L.
◦ Localidad	Córdoba
◦ Caudal solicitado [m³/h]	10.7
◦ Presión máxima de diseño [bar]	1.5
◦ Presión mínima de diseño [bar]	0.5

Obras a ejecutar

◦ Tipo	ABASTECIMIENTO	-	-	-
◦ Longitud [m]	640	-	-	-
◦ Diámetro	PE Ø90 mm	-	-	-
◦ Referencia Gráfica (ET03)		-	-	-

◦ Servicios a instalar

Diámetro	Cantidad
PE Ø25 mm	1

Trámites especiales

Jurisdicción	Tipo	Ubicación
◦ DPV	Tendido paralelo	RP A103
◦ DNV	Tendido paralelo	CRNA 019

Ubicación de la Obra - Imagen KMZ



◦ En adjuntos se encuentran el archivo .kmz (con los colores conforme a la ET03).

Notas importantes a informar al solicitante

◦ Todas las obras deberán ejecutarse en conformidad con la normativa vigente.

◦ N° de proyecto asignado: **DC 01271/050**

◦ Nombre de la Obra: Provisión de GN a Industria Tiranti S.R.L. - Córdoba

◦ Las longitudes finales de las obras a ejecutar, quedarán definidas en el proyecto constructivo, para lo que deberá presentar las planchetas catastrales o plano de mensura de los lotes por donde se desarrolla la red proyectada.

◦ La longitud de la obra es aproximada y no incluye cubrimientos de lotes esquina.

◦ En caso de que la traza proyectada se desarrolle por zonas o calles de carácter privado, se deberá confeccionar la correspondiente Servidumbre Administrativa o Autorización de Paso.

◦ Esta propuesta se conecta a:	PCO	94359	