

Datos generales de la obra

Nombre de la Industria	Alican S.A
Localidad	Juárez Celman
Caudal solicitado [m ³ /h]	161,29
Condición de suministro	firme
Presión máxima de diseño [bar]	1.5
Presión mínima de diseño [bar]	0.5

Obras a ejecutar

Tipo	ABASTECIMIENTO			
Longitud [m]	345			
Diámetro ["]	PE Ø90 mm			
Referencia Gráfica (ET03)				
Servicios a instalar	Ø	Cantidad		
	50mm	1		

Trámites especiales

Jurisdicción	Tipo	Ubicación
DPV	No aplica	-
DNV	Pto. de conexión	Ruta Nacional N° 9
APRHI	No aplica	-
FFCC		

Ubicación de la Obra - Imagen KMZ



- En adjuntos se encuentran el archivo .kmz (con los colores conforme a la ET03).

Notas importantes a informar al solicitante

Todas las obras deberán ejecutarse en conformidad con la normativa vigente.		
N° de proyecto asignado:	DC01027/007	
Nombre de la Obra:	Provisión de GN a Industria Alican S.A - Juárez Celman	
Las longitudes finales de las obras a ejecutar, quedarán definidas en el proyecto constructivo, para lo que deberá presentar las planchetas catastrales o plano de mensura de los lotes por donde se desarrolla la red proyectada.		
En caso de que la traza proyectada se desarrolle por espacio privado, se deberá confeccionar la correspondiente Autorización de Paso o Servidumbre Administrativa.		
Esta propuesta se conecta a:	PCO	88268